

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení  
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

**Názov a sídlo:** Obec Pernek  
č. 48, 900 53 Pernek  
**v zastúpení:** František Bokes  
**IČO:** 00309761  
**DIČ:** 2020643691  
**Bankové spojenie:** Prima Banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu IBAN:** SK72 5600 0000 0032 4152 5004  
**Telefón:** +421 34 77 84 246  
**Č. faxu:** +421 34 77 84 123  
**E-mail:** starosta@pernek.sk  
**Internetová stránka:** [www.pernek.sk](http://www.pernek.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

**Názov a adresa:** PALKOVIČ-SK, s.r.o. Lipová 1233, 905 01 Senica  
**zastúpený :** Ing. Milan Palkovič-konateľ firmy  
**osoby oprávnené konať vo veciach :**  
**a/ zmluvných** Ing. Milan Palkovič  
**b/ technických** Ing. Milan Palkovič  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s. Senica  
**Číslo účtu :**  
**IČO :**  
**DIČ :**  
**IČDPH:**  
**Číslo telefónu :**  
**Fax :**  
**e-mail :**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)



## II. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela **Dom smútku – stavebné úpravy a prístavba**, podľa opisu predmetu obstarávania a položkového rozpočtu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo objednávateľovi.  
  
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3 Dielo bude financované v rámci PRV 2014 – 2020 .
- 1.4 Miesto realizácie prác: obec Pernek.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa bodu 1.1 Zmluvy , a to na základe projektovej dokumentácie : *Dom smútku- stavebné úpravy a prístavba* , vypracovanej spracovateľom projektovej dokumentácie : *M - projekt, Malacky s.r.o , 900 68 Plavecký Štvrtok 130, autorom: Ing. arch. Miroslavom Mesárošom* v súlade s ocenenými položkovými rozpočtami jednotlivých stavebných objektov (príloha č.1 tejto zmluvy) v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 1.7 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk v zmysle § 100 .zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.

## III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:



- a) potvrdená projektová dokumentácia so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie predloženej v stavebnom konaní,
- b) zápis o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
- c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- d) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
- e) kópia zo stavebného denníka,
- g) potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
- h) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
- i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela,

#### IV.

#### CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 58 412,75,- € vrátane DPH v členení:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Cena diela celkom bez DPH | 48 677,29- € |
| DPH 20 %                  | 9 735,46- €  |

---

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Cena diela celkom s DPH</b> | <b>58 412,75- €</b> |
|--------------------------------|---------------------|

/slovom: päťdesiatosemtisícštyristodvanásť/75 /

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený položkový rozpočet.
- 4.3 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch platných na území SR,
    - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
    - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a v súťažných podkladoch,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - zhotovenie podrobnejšieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
    - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,



- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela, t.j. stavby a osôb na nej pracujúcich,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska.

4.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať si nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a súťažných podkladov,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
- d) nedostatočnej prípravy projektu
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady
- b) projektová dokumentácia
- c) neocenený položkové rozpočty jednotlivých stavebných objektov

4.7 Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti neocenenému položkovému rozpočtu, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

4.8 Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.

4.9 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce navyše oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4 § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



- 4.10 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.9
- a) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
  - b) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
- 4.11 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:  
ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného položkového rozpočtu s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neocenil, ale sú súčasťou diela.

## V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  
Termín začatia prác : do **7 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
Termín ukončenia prác aj s vypratáním staveniska: **do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 pracovných dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení diela.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vykonané práce na základe faktúry, na základe podpísaného zisťovacieho protokolu skutočne vykonaných prác na podklade súpisov vykonaných prác, potvrdeného stavebným dozorom a objednávateľom a to po úspešnom ukončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.



6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude vystavená prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdená technickým dozorom objednávateľa.

6.5 Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo zložiť na účet objednávateľa, alebo doložiť bankovú zábezpeku (ďalej len zádržné) vo výške 10 000,- Eur, a to ako inštitút zádržného. Uvedené zádržné bude objednávateľ môcť v prípade nedodržania kvality, včasnosti a ostatných zmluvných podmienok vráťane ceny použiť na hradenie prípadných strát, nedorobkov, väd, penále, atď. v zmysle zmluvy o dielo. V prípade riadneho ukončenia zmluvy, po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v zmysle zmluvy o dielo a po obdržaní NFP sa zádržné vráti zhotoviteľovi 5 000,- Eur, a to najneskôr do 10 dní po obdržaní NFP. Zvyšná časť vo výške 5 000,- Eur bude viazaná po dobu 60 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy, a to z dôvodu prípadných reklamácií počas záručného obdobia. Zostávajúca čiastka zádržného vo výške 5 000,- Eur bude vrátená zhotoviteľovi do 10 dní po ukončení záručnej doby.

6.6 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Nakoľko dielo je financované z prostriedkov EÚ z PRV 2014 – 2020 v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt objednávateľ a zhotoviteľ potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a označenie druhu faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh.

Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi faktúru v štyroch vyhotoveniach.

Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti a súpis vykonaných prác a dodávok.

6.8 V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

### 7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa na jeho prevzatie **aspoň 3 pracovné dni** vopred. Odovzdanie staveniska sa uskutoční do **7 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

7.1.2 Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie.



7.1.3 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávatel' odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady za odbery znáša zhotoviteľ (včítane podružného merania).

7.1.4 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.1.5 V prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie IS a v prípade porušenia ich na vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu.

## **7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a**

7.2.1. Objednávatel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávatel'a, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce /o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod/.

## **7.3 Povinnosti zhotoviteľa**

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru resp. objednávatel'ovi. Súčasne je zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie zhotoviteľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávatel'om počas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávatel'a a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávatel'a podľa čl. I. bodu 1. a následne do troch dní doručiť všetkým účastníkom.

7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela.

7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom



priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.

7.3.7 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.8 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

7.3.9 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

## VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela, resp. jeho časti odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:

- správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
- potvrdený projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní
- porealizačné zameranie stavby
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
- osvedčenia o akosti použitých materiálov
- kópie zo stavebného denníka
- doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
- potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
- potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
- protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela,
- podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať dielo vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu vrátane všetkých prvkov verejnej zelene.
- 5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať diel bezodkladne po odstránení zistených väd najneskôr v termíne určenom v zápise.



- 6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

## IX. SANKCIE

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
- 0,03 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela podľa čl. VIII bod 8.5 a čl. X. bod 10.9.
- 300 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratol stavenisko v lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy

9.2 V prípade, že zhotoviteľ svojím konaním spôsobí objednávateľovi škody, ktoré by ohrozili realizáciu celého projektu a plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP a z nej plynúce finančné plnenie, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu a to do výšky NFP, uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej s Poskytovateľom pomoci (NFP), a to v prípade vystavenia takéhoto rozhodnutia zo strany Poskytovateľa pomoci (NFP). Uvedené platí primerane aj v prípade, že poskytovateľ NFP neuzná všetky deklarované výdavky za oprávnené z dôvodu nesúlady faktúry a súpisu prác s projektovou dokumentáciou, zrealizovanými prácami a dodaným materiálom.

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

## X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2 Dielo má vady najmä vtedy, ak:
  - a zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom
  - b nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - c vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - d sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
  - e má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.
- 4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí celého diela zodpovedá zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
- 5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.



- 6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 7 V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
- 9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady odstrániť do 14 dní. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
  - mená zástupcov zmluvných strán
  - dátum odstránenia vady
  - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia
  - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
  - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia
  - vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
  - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- 10 V prípade, že zhotoviteľ odmietne odstrániť závady v termíne do 14 dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

## **XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

## **XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

- 12.1 Vlastníkom diela, resp. jeho časti počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

## **XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.



#### **XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 2 Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
  - výkony zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy
  - sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov pre ukončenie realizácie diela
  - zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu
  - je na zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii
  - zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote
- 3 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.
- 6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
  - a časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
  - b v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

#### **XV. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy)**

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaviazá, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takom prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, kraj) . Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.
- 15.2 V prípade, že bude schválený finančný príspevok, objednávateľ dáva na vedomie, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci, ktorá nie je zaradená v Atlase rómskych



komunit 2013. Požiadavka na uplatnenie sociálneho aspektu uvedená vyššie, sa nebude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunit 2013, a nebude sa sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.

Atlas rómskych komunit 2013 obsahuje ( [http://www.minv.sk/?atlas\\_2013](http://www.minv.sk/?atlas_2013))

Nakoľko sa objednávateľ obec Pernek v zozname Atlas rómskych komunit nenachádza, ustanovenia vyplývajúce z tohto bodu sa nebudú uplatňovať.

## XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 16.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 16.3 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 16.4 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 16.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva o nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP.



- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Ocenené položkové rozpočty jednotlivých stavebných objektov

V Senici, dňa: 22.03.2016

V *Perneku*, dňa: *6. 4. 2016*

Za zhotoviteľa:



Ing. Milan Palkovič - konateľ

za objednávateľa:



František Bokes – starosta obce



# Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

č. 2795

JKSO :

Miesto: Pernek

Zmluva č.

Dňa: 22.03.2016

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

1 M3 OP 58 413 EUR za M3 OP

1 M

58 413 EUR za M

1 M2 ZP 58 413 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 58 413 EUR za M2 UP

| A | ZRN    | Konstrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |  |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|--|
| 1 | HSV:   |             |                 |           | 6  | Práce nadčas              |  |
| 2 | PSV:   |             |                 |           | 7  | Murárske výpomocce        |  |
| 3 | MCE:   |             |                 |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |  |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           |  |
| 5 | Súčet: |             |                 |           | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |  |

| C  | NUS - náklady umiestnenia staby |  |  | D  | ON - ostatné náklady:              |  |           |
|----|---------------------------------|--|--|----|------------------------------------|--|-----------|
| 11 | Zariadenie staveniska           |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 48 677,29 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy              |  |  | 17 | Inžinierska činnosť                |  |           |
| 13 | Sťažené podmienky               |  |  | 18 | Projektové práce                   |  |           |
| 14 |                                 |  |  | 19 |                                    |  |           |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:         |  |  | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |  | 48 677,29 |


|           |                               |    |                             |           |
|-----------|-------------------------------|----|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet: | Spracoval: Vajay              | E  | Celkové náklady:            |           |
|           | projektant, rozpočtár, cenár: | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: | 48 677,29 |
| Dátum:    |                               | 22 | DPH 20 % z:                 | 9 735,46  |
| Pečiatka: |                               | 23 |                             |           |
| Podpis:   |                               | 24 | Súčet riadkov 21 až 23:     | 58 412,75 |
|           |                               | F  | Odpočet - prípočet          |           |

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:



dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:



Spracoval: Vajay

JKSO :

Dátum: 22.03.2016

ba :Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu    |               |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|            |             |                                                         |                    |                   |                    | Konštrukcie      | Špec.materiál |
| 1.         | 2.          | 3.                                                      | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.               | 8.            |
|            |             | <b>OSTATNÉ</b>                                          |                    |                   |                    |                  |               |
| 1          | 00101       | Stavebné úpravy a prístavba                             | 1,000              | sub               | 39 015,51          | 39 015,51        |               |
| 2          | 00102       | Elektroinštalácia                                       | 1,000              | sub               | 9 144,50           | 9 144,50         |               |
| 3          | 00103       | Zdravotníctvo                                           | 1,000              | sub               | 517,28             | 517,28           |               |
|            |             | OSTATNÉ spolu :                                         | <b>48 677,29</b>   | <b>EUR</b>        |                    | <b>48 677,29</b> |               |
|            |             | <b>Za rozpočet celkom :</b>                             | <b>48 677,29</b>   | <b>EUR</b>        |                    | <b>48 677,29</b> |               |



# Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

|                                                   |  |                |           |                  |                 |
|---------------------------------------------------|--|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| Stavba : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba |  |                |           | č. 2795          |                 |
| Objekt : Zdravotechnika                           |  |                |           |                  |                 |
| JKSO :                                            |  | Miesto: Pernek | Zmluva č. |                  | Dňa: 22.03.2016 |
| Odberteľ:                                         |  | IČO:           |           | DIČ:             |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH :         |                 |
| Dodávateľ:                                        |  | IČO:           |           | DIČ:             |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH :         |                 |
| Projektant:                                       |  | IČO:           |           | DIČ:             |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH :         |                 |
| 1 M3 OP                                           |  | 621 EUR        | za M3 OP  | 1 M 621 EUR za M |                 |
| 1 M2 ZP                                           |  | 621 EUR        | za M2 ZP  |                  |                 |
| 1 M2 UP                                           |  | 621 EUR        | za M2 UP  |                  |                 |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   |             |                 |           | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   | 517,28      |                 | 517,28    | 7  | Murárske výpomoc          |
| 3 | MCE:   |             |                 |           | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: | 517,28      |                 | 517,28    | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C  | NUS - náklady umiestnenia staby | D  | ON - ostatné náklady:              |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska           | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy              | 17 | Inžinierska činnosť                |
| 13 | Sťažené podmienky               | 18 | Projektové práce                   |
| 14 |                                 | 19 |                                    |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:         | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozpočet: Spracoval: Vajay<br><i>projektant, rozpočtár, cenár:</i><br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: | E Celkové náklady:<br>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 517,28<br>22 DPH 20 % z: 517,28 103,46<br>23<br>24 Súčet riadkov 21 až 23: 620,74<br>F Odpočet - prípočet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ:<br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: | dodávateľ, zhotoviteľ:<br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|





Spracoval: Vajay

JKSO :

Dátum: 22.03.2016

a : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

Zdravotechnika

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer   | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu |               |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|            |             |                                                           |                    |                   |                    | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 1.         | 2.          | 3.                                                        | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.            |
|            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                |                    |                   |                    |               |               |
|            |             | <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>              |                    |                   |                    |               |               |
|            |             | <b>725 - Zariaďovacie predmety</b>                        |                    |                   |                    |               |               |
| 1          | 725900952   | Oprava výmena zdravotníckych zariadení.                   | 1,000              | kus               | 495,00             | 495,00        |               |
| 2          | 998725201   | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | 4,950              | %                 | 4,50               | 22,28         |               |
|            |             | 725 - Zariaďovacie predmety spolu :                       | <b>517,28</b>      | <b>EUR</b>        |                    | <b>517,28</b> |               |
|            |             | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :             | <b>517,28</b>      | <b>EUR</b>        |                    | <b>517,28</b> |               |
|            |             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                               | <b>517,28</b>      | <b>EUR</b>        |                    | <b>517,28</b> |               |
|            |             | <b>Za rozpočet celkom :</b>                               | <b>517,28</b>      | <b>EUR</b>        |                    | <b>517,28</b> |               |



Objedávateľ:  
Staviteľ:  
Projektant:

JKSO :

Dátum: 22.03.2016

Spracoval: Vajay

Objekt: Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

Objekt: Zdravotechnika

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu    | Konštrukcie   | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>               |               |               |                        |                    |               |
| 725 - Zariadenie predmety                | 517,28        | 517,28        |                        | 0,000              |               |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE    | 517,28        | 517,28        |                        | 0,000              |               |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :              | 517,28        | 517,28        |                        | 0,000              |               |
| <b>Za rozpočet celkom :</b>              | <b>517,28</b> | <b>517,28</b> |                        | <b>0,000</b>       |               |



# Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Stavba : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

č. 2795

Objekt : Stavebné úpravy a prístavba

JKSO :

Miesto: Pernek

Zmluva č.

Dňa: 22.03.2016

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

1 M3 OP 46 819 EUR za M3 OP

1 M 46 819 EUR za M

1 M2 ZP 46 819 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 46 819 EUR za M2 UP

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |  |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|--|
| 1 | HSV:   | 8 314,00    | 3 201,45        | 11 515,45 | 6  | Práce nadčas              |  |
| 2 | PSV:   | 12 518,65   | 14 901,41       | 27 420,06 | 7  | Murárske výpomoc          |  |
| 3 | MCE:   | 80,00       |                 | 80,00     | 8  | Bez pevnej podlahy        |  |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           |  |
| 5 | Súčet: | 20 912,65   | 18 102,86       | 39 015,51 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |  |

| C  | NUS - náklady umiestnenia staby |  |  | D  | ON - ostatné náklady:              |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|----|------------------------------------|--|--|
| 11 | Zariadenie staveniska           |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |  |
| 12 | Prevádzkové vplyvy              |  |  | 17 | Inžinierska činnosť                |  |  |
| 13 | Sťažené podmienky               |  |  | 18 | Projektové práce                   |  |  |
| 14 |                                 |  |  | 19 |                                    |  |  |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:         |  |  | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |  |  |

| Rozpočet: |  | Spracoval: Vajay              |  | E  | Celkové náklady:            |           |
|-----------|--|-------------------------------|--|----|-----------------------------|-----------|
|           |  | projektant, rozpočtár, cenár: |  | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: | 39 015,51 |
| Dátum:    |  |                               |  | 22 | DPH 20 % z:                 | 7 803,10  |
| Pečiatka: |  |                               |  | 23 |                             |           |
| Podpis:   |  |                               |  | 24 | Súčet riadkov 21 až 23:     | 46 818,61 |
|           |  |                               |  | F  | Odpočet - prípočet          |           |

odberateľ, obstarávateľ:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Dátum:

Pečiatka:

Pečiatka:

Podpis:

Podpis:





a : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

Stavebné úpravy a prístavba

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer                          | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu |               |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|            |             |                                                                                  |                    |                   |                    | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 1.         | 2.          | 3.                                                                               | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.            |
|            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                       |                    |                   |                    |               |               |
|            |             | <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                                                           |                    |                   |                    |               |               |
| 1          | 132202539   | Priplatok za lepiivosť horniny tr.3                                              | 1,280              | m3                | 4,36               | 5,58          |               |
| 2          | 607262720   | Doska OSB 3 PD4 2500x675x15 mm                                                   | 38,250             | m2                | 4,55               |               | 174,04        |
| 3          | 132211201   | Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne                                    | 1,280              | m3                | 18,88              | 24,17         |               |
| 4          | 162201101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                             | 1,280              | m3                | 1,08               | 1,38          |               |
| 5          | 175101201   | Obsyp objektu s prehodením sypaniny                                              | 1,280              | m3                | 12,50              | 16,00         |               |
|            |             | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                                                          | 221,17             | EUR               |                    | 47,13         | 174,04        |
|            |             | <b>2 - ZÁKLADY</b>                                                               |                    |                   |                    |               |               |
| 6          | 275313612   | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25                                     | 1,280              | m3                | 85,00              | 108,80        |               |
|            |             | 2 - ZÁKLADY spolu :                                                              | 108,80             | EUR               |                    | 108,80        |               |
|            |             | <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                        |                    |                   |                    |               |               |
| 7          | 310238411   | Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC | 0,360              | m3                | 155,86             | 56,11         |               |
| 8          | 342171012   | Montáž reklamnej tabule - drobná architektúra info tabuľa                        | 1,000              | kus               | 75,30              | 75,30         |               |
| 9          | 404459210   | Informačná - reklamná tabuľa s podsvietením                                      | 1,000              | kus               | 1 250,00           |               | 1 250,00      |
|            |             | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :                                       | 1 381,41           | EUR               |                    | 131,41        | 1 250,00      |
|            |             | <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                 |                    |                   |                    |               |               |
| 10         | 411354235   | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 0,8 mm        | 37,500             | m2                | 12,34              | 462,75        |               |
| 11         | 138702400   | Trapézový plech pozinkovaný                                                      | 37,500             | m2                | 6,80               |               | 255,00        |
| 12         | 413941121   | Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12                        | 0,959              | t                 | 245,29             | 235,23        |               |
| 13         | 413941123   | Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L č. 14-22                        | 0,778              | t                 | 225,27             | 175,26        |               |
| 14         | 133112240   | Tyč oceľová kruhová S 235 JR G1 (11 373) d 50 mm                                 | 0,261              | t                 | 692,66             |               | 180,78        |
| 15         | 133203700   | Tyč oceľová plochá jokel 40/4 stn 11373                                          | 0,090              | t                 | 813,11             |               | 73,18         |
| 16         | 133843300   | Tyč oceľová stredného prierezu STN 11373 EN ISO S235JRG1                         | 1,560              | t                 | 714,76             |               | 1 115,03      |
|            |             | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :                                                | 2 497,23           | EUR               |                    | 873,24        | 1 623,99      |
|            |             | <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>                                      |                    |                   |                    |               |               |
| 17         | 610991111   | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                       | 54,820             | m2                | 0,80               | 43,86         |               |
| 18         | 610991111   | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                       | 72,420             | m2                | 0,80               | 57,94         |               |
| 19         | 612421321   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%                        | 100,000            | m2                | 2,47               | 247,00        |               |
| 20         | 612425931   | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková               | 33,491             | m2                | 11,17              | 374,09        |               |
| 21         | 621461152   | Vonkajšia omietka podhládov jadrobá zo zmesi WEBER Terranova mvc 630 uni         | 37,500             | m2                | 11,27              | 422,63        |               |
| 22         | 621461184   | Vonkajšia omietka tenkovrstvová podhládov Weber Terranova silikátová šuchaná     | 37,500             | m2                | 8,60               | 322,50        |               |
| 23         | 621462134   | Priprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber Terranova podkladný náter W 700    | 37,500             | m2                | 1,85               | 69,38         |               |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavebné úpravy a prístavby

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer                            | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                    |                    |                   |                    | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 2.           | 3.                                                                                 | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.            |
| 24 622464112 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozrná | 255,655            | m2                | 8,75               | 2 236,98      |               |
| 25 631315611 | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm                                 | 5,623              | m3                | 85,00              | 477,96        |               |
| 26 631319155 | Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm          | 5,623              | m3                | 4,90               | 27,55         |               |
| 27 648951411 | Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm                                   | 22,075             | m                 | 3,21               | 70,86         |               |
| 28 611916650 | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva CPL laminát                         | 22,075             | m                 | 6,95               |               | 153,42        |
|              | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :                                       | 4 504,17           | EUR               |                    | 4 350,75      | 153,42        |
|              | <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                             |                    |                   |                    |               |               |
| 29 941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                   | 175,560            | m2                | 1,65               | 289,67        |               |
| 30 941941291 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041               | 175,560            | m2                | 1,22               | 214,18        |               |
| 31 941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m                 | 175,560            | m2                | 0,82               | 143,96        |               |
| 32 941955001 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                  | 119,590            | m2                | 1,40               | 167,43        |               |
| 33 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m              | 157,075            | m2                | 1,10               | 172,78        |               |
| 34 964011211 | Búranie žebet. prefa prekladov                                                     | 3,586              | m3                | 123,43             | 442,62        |               |
| 35 965081812 | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2                          | 26,870             | m2                | 3,46               | 92,97         |               |
| 36 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2                            | 26,000             | kus               | 0,22               | 5,72          |               |
| 37 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2                              | 6,000              | kus               | 0,38               | 2,28          |               |
| 38 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2                             | 1,000              | kus               | 0,64               | 0,64          |               |
| 39 968061137 | Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných                     | 16,245             | m2                | 2,41               | 39,15         |               |
| 40 968062354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 1 m2                         | 5,526              | m2                | 7,95               | 43,93         |               |
| 41 968062355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 2 m2                         | 29,250             | m2                | 4,55               | 133,09        |               |
| 42 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                 | 13,306             | t                 | 5,50               | 73,18         |               |
| 43 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                    | 13,306             | t                 | 7,55               | 100,46        |               |
| 44 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                           | 266,120            | t                 | 0,31               | 82,50         |               |
| 45 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                          | 66,530             | t                 | 5,66               | 376,56        |               |
| 46 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                       | 26,612             | t                 | 0,97               | 25,81         |               |
| 47 979131409 | Poplatok za uložen. zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad  | 13,306             | t                 | 12,70              | 168,99        |               |
| 48 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                   | 22,230             | t                 | 10,20              | 226,75        |               |
|              | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :                                            | 2 802,67           | EUR               |                    | 2 802,67      |               |
|              | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                                                        | 11 515,45          | EUR               |                    | 8 314,00      | 3 201,45      |
|              | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                                                         |                    |                   |                    |               |               |
|              | <b>71 - IZOLÁCIE</b>                                                               |                    |                   |                    |               |               |
|              | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                        |                    |                   |                    |               |               |
| 49 711121131 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.                | 37,485             | m2                | 0,38               | 14,24         |               |
| 50 111613460 | Asfalt izolačný ICOPAL                                                             | 0,056              | t                 | 1 040,00           |               | 58,24         |
| 51 711141559 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.                          | 74,970             | m2                | 1,89               | 141,69        |               |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavebné úpravy a prístavba

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Kód položky   | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer                                          | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                  |                    |                   |                    | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 2.            | 3.                                                                                               | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.            |
| 52 628311100  | Pás ťažký asfaltový Hydrobit V 60 S 35                                                           | 86,216             | m2                | 2,88               |               | 248,30        |
| 53 998711201  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                     | 4,625              | %                 | 2,90               | 13,41         |               |
|               | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :                                                     | 475,88             | EUR               |                    | 169,34        | 306,54        |
|               | <b>712 - Povlakové krytiny</b>                                                                   |                    |                   |                    |               |               |
| 54 712371111  | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10°<br>termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou | 193,600            | m2                | 4,55               | 880,88        |               |
| 55 2832A0101  | Fatrafol kotviaca technika                                                                       | 607,904            | kus               | 0,42               |               | 255,32        |
| 56 2832E0032  | Fólia Fatrafol 810, hr.1,5 mm šedá                                                               | 222,640            | m2                | 5,58               |               | 1 242,33      |
| 57 998712201  | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m                                      | 23,785             | %                 | 2,70               | 64,22         |               |
|               | 712 - Povlakové krytiny spolu :                                                                  | 2 442,75           | EUR               |                    | 945,10        | 1 497,65      |
|               | <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                    |                    |                   |                    |               |               |
| 58 713132211  | Montáž tep. izol. stien polystyrénom, celoplošným prilepením                                     | 31,176             | m2                | 4,50               | 140,29        |               |
| 59 283763200  | Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 hr 20mm                                                | 38,250             | m2                | 3,50               |               | 133,88        |
| 60 283763450  | Doska spádový polystyrén 50 - 200 mm                                                             | 38,250             | m2                | 15,50              |               | 592,88        |
| 61 283763500  | Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 3000S hr 100 mm                                             | 31,800             | m2                | 13,80              |               | 438,84        |
| 62 713141111  | Montáž tep. izolácie striech polystyrénom v jednej vrstve<br>prikotvením                         | 37,500             | m2                | 2,98               | 111,75        |               |
| 63 713141111r | Montáž tep. izolácie striech spádovými doskami z<br>polystyrénu                                  | 37,500             | m2                | 2,88               | 108,00        |               |
| 64 998713201  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                        | 15,256             | %                 | 1,40               | 21,36         |               |
|               | 713 - Izolácie tepelné spolu :                                                                   | 1 547,00           | EUR               |                    | 381,40        | 1 165,60      |
|               | 71 - IZOLÁCIE spolu :                                                                            | 4 465,63           | EUR               |                    | 1 495,84      | 2 969,79      |
|               | <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                                                                          |                    |                   |                    |               |               |
|               | <b>762 - Konštrukcie tesárske</b>                                                                |                    |                   |                    |               |               |
| 65 762795000  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži záklopov                                             | 0,450              | m3                | 29,90              | 13,46         |               |
| 66 762841210  | Montáž podbijania stropov a striech rovných z dosiek<br>hobľovaných na zraz                      | 37,500             | m2                | 3,46               | 129,75        |               |
| 67 998762202  | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                       | 1,432              | %                 | 4,30               | 6,16          |               |
|               | 762 - Konštrukcie tesárske spolu :                                                               | 149,37             | EUR               |                    | 149,37        |               |
|               | <b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>                                                           |                    |                   |                    |               |               |
| 68 763131211  | Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm závesný<br>oceľová konštrukcia                        | 119,590            | m2                | 25,70              | 3 073,46      |               |
| 69 9987632011 | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách<br>výšky do 7 m                            | 30,735             | %                 | 6,80               | 209,00        |               |
|               | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :                                                          | 3 282,46           | EUR               |                    | 3 282,46      |               |
|               | <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                                                             |                    |                   |                    |               |               |
| 70 764323220  | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250                                                     | 34,250             | m                 | 7,68               | 263,04        |               |
| 71 764333260  | Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 660                                                       | 41,200             | m                 | 10,21              | 420,65        |               |
| 72 764352201  | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-                                            | 7,350              | m                 | 6,33               | 46,53         |               |
| 73 764352203  | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-                                            | 12,540             | m                 | 6,99               | 87,65         |               |
| 74 764352810  | Klamp. demont. žľaby polkruhov. rš 330, do 30°                                                   | 12,540             | m                 | 0,74               | 9,28          |               |
| 75 764359810  | Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°                                                      | 1,000              | kus               | 0,99               | 0,99          |               |
| 76 764410350  | Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330                                                  | 22,075             | m                 | 5,85               | 129,14        |               |
| 77 5534C2509  | Parapeta vonkajšia hliníková šír.300 mm hr 1 mm biele a<br>hnedé dl 6 m Maslen                   | 22,075             | m                 | 12,45              |               | 274,83        |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavebné úpravy a prístavby

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera                                                                 | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu |               |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|             |                                                         |                                                                                    |                   |                    | Konštrukcie   | Špec.materiál |
| 2.          | 3.                                                      | 4.                                                                                 | 5.                | 6.                 | 7.            | 8.            |
| 78          | 764410850                                               | Klomp. demont. parapetov rš 330                                                    | 23,510            | m                  | 0,99          | 23,27         |
| 79          | 764430810                                               | Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 250                                           | 34,250            | m                  | 0,99          | 33,91         |
| 80          | 764430850                                               | Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600                                           | 41,200            | m                  | 1,24          | 51,09         |
| 81          | 764454201                                               | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-75                                           | 3,300             | m                  | 7,40          | 24,42         |
| 82          | 764454202                                               | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                          | 5,000             | m                  | 7,50          | 37,50         |
| 83          | 764454801                                               | Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100                                      | 5,000             | m                  | 0,62          | 3,10          |
| 84          | 764456852                                               | Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d-100                                   | 1,000             | kus                | 0,87          | 0,87          |
| 85          | 998764201                                               | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m                       | 14,063            | %                  | 1,60          | 22,50         |
|             | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu :                   | 1 428,77                                                                           | EUR               |                    | 1 153,94      | 274,83        |
|             | <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                      |                                                                                    |                   |                    |               |               |
| 86          | 766.1111                                                | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr steny 170 mm                 | 6,000             | ks                 | 34,76         | 208,56        |
| 87          | 6116F0603                                               | Drevené zárubne obložkové                                                          | 28,400            | m                  | 26,00         | 738,40        |
| 88          | 766412131                                               | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilier nad 1 m2 dosky cetris                         | 18,540            | m2                 | 22,21         | 411,77        |
| 89          | 272432100                                               | Cetris doska, vrátane povrchove finálnej úpravy                                    | 19,282            | m2                 | 12,75         | 245,85        |
| 90          | 766612235                                               | Montáž dverného kridla, otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové | 6,000             | kus                | 5,62          | 33,72         |
| 91          | 6117418201                                              | Dvere vnútorné laminátové mechanicky odolné š 60                                   | 2,000             | kus                | 82,80         | 165,60        |
| 92          | 6117418401                                              | Dvere vnútorné laminátové mechanicky odolné š 80                                   | 4,000             | kus                | 85,20         | 340,80        |
| 93          | 7666212621                                              | Montáž okna plastového pre občiansku vybavenosť a bytovú výstavbu za 1 bm montáže  | 137,555           | m                  | 5,11          | 702,91        |
| 94          | 611430710                                               | Plastové okná exteriérové max U 1 Wm-2K-1                                          | 33,975            | m2                 | 45,00         | 1 528,88      |
| 95          | 7666412311                                              | Montáž dverí plastových vchodových jednodielných so zasklením za 1 m obvodu dverí  | 12,600            | m                  | 12,08         | 152,21        |
| 96          | 6111000001                                              | Plastové dvere sklopné otváracie sklopné                                           | 4,600             | m2                 | 250,00        | 1 150,00      |
| 97          | 998766201                                               | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m                         | 56,787            | %                  | 0,60          | 34,07         |
|             | 766 - Konštrukcie stolárske spolu :                     | 5 712,77                                                                           | EUR               |                    | 1 543,24      | 4 169,53      |
|             | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>        |                                                                                    |                   |                    |               |               |
| 98          | 767113150                                               | Montáž stien a priečok pre zaskl. z AL profilov nad 16 m2                          | 16,245            | m2                 | 25,00         | 406,13        |
| 99          | 6114300002                                              | Zasklená stena vstupná atyp                                                        | 16,245            | m2                 | 274,22        | 4 454,70      |
| 100         | 767646521                                               | Montáž dverí tepelnoizolačných chladiarenských                                     | 1,000             | kus                | 95,20         | 95,20         |
| 101         | 5534046501                                              | Dvere s izolačnou vložkou 1100/2100                                                | 1,000             | kus                | 850,00        | 850,00        |
| 102         | 998767201                                               | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m              | 58,060            | %                  | 0,80          | 46,45         |
|             | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :       | 5 852,48                                                                           | EUR               |                    | 547,78        | 5 304,70      |
|             | 76 - KONŠTRUKCIE spolu :                                | 16 425,85                                                                          | EUR               |                    | 6 676,79      | 9 749,06      |
|             | <b>77 - PODLAHY</b>                                     |                                                                                    |                   |                    |               |               |
|             | <b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>              |                                                                                    |                   |                    |               |               |
| 103         | 7715410101                                              | Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400/400 mm                  | 37,500            | m2                 | 12,82         | 480,75        |
| 104         | 597640000r                                              | Dlažba exteriérová, mrazuvzdorná Terazo Grafit 40 x 40 cm                          | 38,250            | m2                 | 20,50         | 784,13        |
| 105         | 597640150                                               | Dlaždice keramické rozmer 268*598*10                                               | 39,260            | m2                 | 20,10         | 789,13        |
| 106         | 597676430                                               | Obkladačky keramické rozmer 298*398*10                                             | 75,878            | m2                 | 8,03          | 609,30        |
| 107         | 771575110                                               | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x600 do tmelu                         | 38,490            | m2                 | 12,15         | 467,65        |
| 108         | 998771201                                               | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                         | 31,310            | %                  | 3,80          | 118,98        |



# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavebné úpravy a prístavba

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer                              | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu    |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                      |                    |                   |                    | Konštrukcie      | Spec.materiál    |
| 2.          | 3.                                                                                   | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.               | 8.               |
|             | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :                                          | 3 249,94           | EUR               |                    | 1 067,38         | 2 182,56         |
|             | <b>776 - Podlahy povlakové</b>                                                       |                    |                   |                    |                  |                  |
| 109         | 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou                        | 13,050             | m2                | 2,28               | 29,75            |                  |
|             | 776 - Podlahy povlakové spolu :                                                      | 29,75              | EUR               |                    | 29,75            |                  |
|             | 77 - PODLAHY spolu :                                                                 | 3 279,69           | EUR               |                    | 1 097,13         | 2 182,56         |
|             | <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                                                       |                    |                   |                    |                  |                  |
|             | <b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>                                          |                    |                   |                    |                  |                  |
| 110         | 781441109 Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 400x300 do malty                   | 74,390             | m2                | 11,26              | 837,63           |                  |
| 111         | 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                 | 8,376              | %                 | 2,00               | 16,75            |                  |
|             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :                                         | 854,38             | EUR               |                    | 854,38           |                  |
|             | <b>783 - Nátery</b>                                                                  |                    |                   |                    |                  |                  |
| 112         | 783125130 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné                    | 52,904             | m2                | 3,38               | 178,82           |                  |
| 113         | 783125730 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné                       | 52,904             | m2                | 1,64               | 86,76            |                  |
| 114         | 783894612 Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x | 119,590            | m2                | 2,32               | 277,45           |                  |
|             | 783 - Nátery spolu :                                                                 | 543,03             | EUR               |                    | 543,03           |                  |
|             | <b>784 - Maľby</b>                                                                   |                    |                   |                    |                  |                  |
| 115         | 784411302r Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku          | 119,590            | m2                | 0,80               | 95,67            |                  |
| 116         | 784452471 Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m               | 187,587            | m2                | 1,86               | 348,91           |                  |
| 117         | 784481010 Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m                      | 187,587            | m2                | 7,50               | 1 406,90         |                  |
|             | 784 - Maľby spolu :                                                                  | 1 851,48           | EUR               |                    | 1 851,48         |                  |
|             | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                                                      | 3 248,89           | EUR               |                    | 3 248,89         |                  |
|             | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                                                          | 27 420,06          | EUR               |                    | 12 518,65        | 14 901,41        |
|             | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                                             |                    |                   |                    |                  |                  |
|             | <b>270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )</b>                                |                    |                   |                    |                  |                  |
| 118         | 807900004 Stavebno montážne práce náročnejšie na odbornosť                           | 8,000              | hod               | 10,00              | 80,00            |                  |
|             | 270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spo                                   | 80,00              | EUR               |                    | 80,00            |                  |
|             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                                                            | 80,00              | EUR               |                    | 80,00            |                  |
|             | <b>Za rozpočet celkom :</b>                                                          | <b>39 015,51</b>   | <b>EUR</b>        |                    | <b>20 912,65</b> | <b>18 102,86</b> |



adresa: Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba  
 objekt: Stavebné úpravy a prístavba

JKSO :  
 Dátum: 22.03.2016  
 Spracoval: Vajay

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla    | Cena spolu       | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |                  |                  |                        |                    |               |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                             | 221,17           | 47,13            | 174,04                 |                    |               |
| 2 - ZÁKLADY                                 | 108,80           | 108,80           |                        | 3,017              |               |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE          | 1 381,41         | 131,41           | 1 250,00               | 0,670              |               |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                   | 2 497,23         | 873,24           | 1 623,99               | 2,666              |               |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        | 4 504,17         | 4 350,75         | 153,42                 | 23,993             |               |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             | 2 802,67         | 2 802,67         |                        | 0,386              | 12,580        |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>          | <b>11 515,45</b> | <b>8 314,00</b>  | <b>3 201,45</b>        | <b>30,734</b>      | <b>12,580</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |                  |                  |                        |                    |               |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 475,88           | 169,34           | 306,54                 | 0,431              |               |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 2 442,75         | 945,10           | 1 497,65               | 0,005              |               |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 1 547,00         | 381,40           | 1 165,60               | 0,356              |               |
| <b>71 - IZOLÁCIE</b>                        | <b>4 465,63</b>  | <b>1 495,84</b>  | <b>2 969,79</b>        | <b>0,794</b>       |               |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  | 149,37           | 149,37           |                        | 0,009              |               |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby             | 3 282,46         | 3 282,46         |                        | 1,823              |               |
| 764 - Konštrukcie klampiarske               | 1 428,77         | 1 153,94         | 274,83                 | 0,288              | 0,229         |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 | 5 712,77         | 1 543,24         | 4 169,53               | 1,820              |               |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   | 5 852,48         | 547,78           | 5 304,70               | 0,166              |               |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                     | <b>16 425,85</b> | <b>6 676,79</b>  | <b>9 749,06</b>        | <b>4,109</b>       | <b>0,229</b>  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických         | 3 249,94         | 1 067,38         | 2 182,56               | 5,613              |               |
| 776 - Podlahy povlakové                     | 29,75            | 29,75            |                        |                    | 0,013         |
| <b>77 - PODLAHY</b>                         | <b>3 279,69</b>  | <b>1 097,13</b>  | <b>2 182,56</b>        | <b>5,613</b>       | <b>0,013</b>  |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek        | 854,38           | 854,38           |                        | 5,597              |               |
| 783 - Nátery                                | 543,03           | 543,03           |                        | 0,086              |               |
| 784 - Maľby                                 | 1 851,48         | 1 851,48         |                        | 0,347              |               |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>              | <b>3 248,89</b>  | <b>3 248,89</b>  |                        | <b>6,030</b>       |               |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>          | <b>27 420,06</b> | <b>12 518,65</b> | <b>14 901,41</b>       | <b>16,547</b>      | <b>0,243</b>  |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                    |                  |                  |                        |                    |               |
| 270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodo | 80,00            | 80,00            |                        |                    |               |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>            | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>     |                        |                    |               |
| <b>Za rozpočet celkom :</b>                 | <b>39 015,51</b> | <b>20 912,65</b> | <b>18 102,86</b>       | <b>47,282</b>      | <b>12,823</b> |



## Krycí list rozpočtu v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

|                                                   |  |                |           |          |                 |
|---------------------------------------------------|--|----------------|-----------|----------|-----------------|
| Stavba : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba |  |                |           | č. 2795  |                 |
| Objekt : Elektroinštalácia                        |  |                |           |          |                 |
| JKSO :                                            |  | Miesto: Pernek | Zmluva č. |          | Dňa: 22.03.2016 |
| Odberateľ:                                        |  | IČO:           |           | DIČ:     |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH : |                 |
| Dodávateľ:                                        |  | IČO:           |           | DIČ:     |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH : |                 |
| Projektant:                                       |  | IČO:           |           | DIČ:     |                 |
|                                                   |  |                |           | IČ DPH : |                 |
| 1 M3 OP                                           |  | 10 973 EUR     | za M3 OP  | 1 M      | 10 973 EUR za M |
| 1 M2 ZP                                           |  | 10 973 EUR     | za M2 ZP  |          |                 |
| 1 M2 UP                                           |  | 10 973 EUR     | za M2 UP  |          |                 |

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecif.materiál | Spolu ZRN | B  | IN - individuálne náklady |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   |             |                 |           | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   |             |                 |           | 7  | Murárske výpomoc          |
| 3 | MCE:   | 3 302,50    | 5 842,00        | 9 144,50  | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | Iné:   |             |                 |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: | 3 302,50    | 5 842,00        | 9 144,50  | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C  | NUS - náklady umiestnenia stavy | D  | ON - ostatné náklady:              |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska           | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy              | 17 | Inžinierska činnosť                |
| 13 | Sťažené podmienky               | 18 | Projektové práce                   |
| 14 |                                 | 19 |                                    |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:         | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |

| Rozpočet: Spracoval: Vajay<br><i>projektant, rozpočtár, cenár:</i><br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady:</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20:</td> <td>9 144,50</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20 % z:</td> <td>9 144,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>10 973,40</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 40%;">Odpočet - prípočet</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | E         | Celkové náklady: |  | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20: | 9 144,50 | 22 | DPH 20 % z: | 9 144,50 | 23 |  |  | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 10 973,40 | F | Odpočet - prípočet |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|----|-----------------------------|----------|----|-------------|----------|----|--|--|----|-------------------------|-----------|---|--------------------|--|--|--|--|
| E                                                                                                                | Celkové náklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
| 21                                                                                                               | Súčet riadkov 5,10,15 a 20:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 144,50  |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
| 22                                                                                                               | DPH 20 % z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 144,50  |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
| 23                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
| 24                                                                                                               | Súčet riadkov 21 až 23:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 973,40 |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
| F                                                                                                                | Odpočet - prípočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                  |  |    |                             |          |    |             |          |    |  |  |    |                         |           |   |                    |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ:<br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: | dodávateľ, zhotoviteľ:<br><br>Dátum:<br><br>Pečiatka:<br><br>Podpis: |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|



Spracoval: Vajay

JKSO :

Dátum: 22.03.2016

Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

Elektroinštalácia

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Náklady spolu   |                 |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|            |             |                                                         |                    |                   |                    | Konštrukcie     | Spec.materiál   |
| 1.         | 2.          | 3.                                                      | 4.                 | 5.                | 6.                 | 7.              | 8.              |
|            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                |                    |                   |                    |                 |                 |
|            |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                         |                    |                   |                    |                 |                 |
| 1          | 210190071   | Elektroinštalácia montáž                                | 1,000              | kus               | 2 850,00           | 2 850,00        |                 |
| 2          | 341260M721  | Elektroinštalácia dodávka materiálu                     | 1,000              | kus               | 5 842,00           |                 | 5 842,00        |
| 3          | 213280050   | PPV (pomocné a podružné výkony)                         | 1,000              | %                 | 150,00             | 150,00          |                 |
| 4          | 213280060   | Prevádzkové vplyvy                                      | 1,000              | %                 | 2,50               | 2,50            |                 |
| 5          | 2132910001  | Inžinierska činnosť - skúšky elektro                    | 150,000            | eur               | 1,00               | 150,00          |                 |
| 6          | 2132910002  | inžinierska činnosť revízie elektro                     | 75,000             | eur               | 1,00               | 75,00           |                 |
| 7          | 2132910003  | Projekt skutočného vyhotovenia                          | 75,000             | eur               | 1,00               | 75,00           |                 |
|            |             | M21 - 155 Elektromontáže spolu :                        | 9 144,50           | EUR               |                    | 3 302,50        | 5 842,00        |
|            |             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                               | 9 144,50           | EUR               |                    | 3 302,50        | 5 842,00        |
|            |             | <b>Za rozpočet celkom :</b>                             | <b>9 144,50</b>    | <b>EUR</b>        |                    | <b>3 302,50</b> | <b>5 842,00</b> |



JKSO :

Dátum: 22.03.2016

Spracoval: Vajay

Objekt : Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba

Práca : Elektroinštalácia

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu      | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                 |                 |                 |                        |                    |               |
| M21 - 155 Elektromontáže                 | 9 144,50        | 3 302,50        | 5 842,00               |                    |               |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                | 9 144,50        | 3 302,50        | 5 842,00               |                    |               |
| <b>Za rozpočet celkom :</b>              | <b>9 144,50</b> | <b>3 302,50</b> | <b>5 842,00</b>        |                    |               |

## ZMLUVNÉ STRANY

## 1. Objednávateľ:

Názov a sídlo: Obec Parník  
Číslo účtu: 44-000 53 Parník  
Výkonný riaditeľ: František Bokes  
IČO: 01308791  
Zastupujúci: 222243981  
Bankové spojenie: Prvna Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK72 9000 0000 0002 4152 0004  
Telefón: +421 34 77 54 240  
E-mail: +421 34 77 54 123  
E-mail: sk@pni.sk  
E-mail: sk@pni.sk  
E-mail: sk@pni.sk  
(údaj len „objednávateľ“)

## 2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: PALKOVIČ - SK, s. r. o. Lúbová 1333 905 01 Senec  
Zastupujúci: Ing. Milan Palkovič-konštr. úpravy  
osobný zástupca: Ing. Milan Palkovič  
a: zmluvný: Ing. Milan Palkovič  
b: technický: Ing. Milan Palkovič  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Senec  
Číslo účtu: 40158013497800  
IČO: 46 938 172  
DIČ: 2023143810  
DIČ: 2023143810  
DIČ: 2023143810  
Číslo účtu: 40158013497800  
Fax: 034 6540714  
e-mail: palko@palkovic-sk.sk  
(údaj len „zhotoviteľ“)